6. Kosztorys ślepy

Temat : Projekt budowlany

„Remont ubezpieczenia prawego brzegu rzeki Dunajec w km 40 + 450 – 40 + 530 w m. Błonie w rejonie progu dennego z ażurowych grodzic stalowych piętrzącego wodę rzeki dla ujęcia wody w m. Łukanowice pow. Tarnowski, woj. małopolskie"

Lp	Numer SST	Asortyment robót opis	Jedn. miary	Ilość Jedn.	Cena jedn. scalona	Wartość robót /5 x 6 PLN/
1	2	3	4	5	6	7
1.	10.3.1.1. 10.3.1.5.1 10.3.1.5.2	Faszynada	m^3	360,00		
2.	10.3.1.2.1.	Narzut z grubych głazów kamiennych D > 80 cm, kamień ciężki 2,0 t/m^3.	m^3	3199,60		
3.	10.3.1.3.	Zasyp żwirowy w miejscu	m^3	750,00		
4.	10.3.1.2.2.	Zasyp żwirowy z dowozem na odl. do 2 km	m^3	932,00		
	10.3.1.4.	Zasyp ziemny z dowozem na odl 10 km	m^2	441,00		
5.	10.3.1.5.3.	Brzegosłon faszynowy kryty	m^2	1010,00		
1.	10.3.2.1. 10.3.3.1.	Wykonanie ścianki szczelnej Typu Larsen	m^2	192,00		
			Łączna wartość robót netto			
			Podatek VAT 23 %			
			Łączna wartość robót brutto			

Należy podać nośniki cen:

R - koszt roboczogodziny =

WKp - koszty pośrednie =

Wz - zysk =