

Kosztorys ofertowy.

Zadanie: Remont narzutu kamiennego na wypadzie progu piętrzącego wodę rzeki Dunajec w km 40 + 493 w m. Łukanowice – Isep, gm. Wojnicz, m. Blonie gm. Tarnów, pow. tarnowski, woj. małopolskie.

Lp.	Kod pozycji przedmiaru	Numer S.S.T.	Asortymenty robót	Jednostka miary	Ilość jedn. miary	Zryczałtowa cena jednostkowa netto /zł/	Wartość robót netto /zł/
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Roboty ziemne / kod CPV 45110000-1/ Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne							
1.	1.1	10.3.1.1	Zasyp wyrwy na prawym brzegu rzeki Dunajec – jako wykop na brzegu prawym w gr. kat III i zasyp z dowozem na odl. do 1 km	m ³	250,00		
2. Budowa obiektów inżynierii wodnej /kod CPV 45240000-1/							
2	2.1	10.3.2.1	Remont progu jako zasyp wyrwy kamieniem naturalnym przy D > 80 cm	m ³	1210,00		
3	2.2	10.3.2.2.	Wycinka wikliny porastającej brzeg prawy i lewy rzeki Dunajec w rejonie progu	m ²	3000,00		
4	2.3	10.3.2.3.	Wbudowanie pozyskanej wikliny jako sztubry na wykonanym zasypie ziemno – żwirowym na pow. 250 m ²	m ²	250,00		
Łączna wartość robót netto:							
Podatek VAT 23%:							
Łączna wartość robót brutto:							

Wartość netto (słownie złotych):

Podatek VAT (słownie złotych):

Wartość brutto (słownie złotych):

Miejscowość, data

.....